SO.05.01 Přeložka přípojky plynu VP1
Nové připojení stávající školy - vnitřní rozvod

SO.05.02 Areálový rozvod plynu VP2
Napojení novostavby - vnitřní rozvod

SO.10 Venkovní objekt
Venkovní schodiště 10x150x330mm, půdorysný rozměr 3,5x3m

SO.10 Venkovní objekt
Opěrná stěna o délce 5,3 + 40,9 +1,8m, výška 1,2m

SO.07 Oplocení
Navrhovaná pozice

SO.03.03 AREÁLOVÝ VODOVOD

PARKOVACÍ STÁNÍ
STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOU PROVEDENY V RÁMCI JINÉ INVESTIČNÍ AKCE

SO.05.01 Přeložka přípojky plynu P1
Nové připojení stávající školy

SO.05.02 Přípojka plynu P2
Napojení novostavby

SO.06.03 Venkovní osvětlení
Veřejná část

SO.10 Venkovní objekt
Letní učebna, půdorysná velikost 7 x 5m; výška 3m

SO.00.4 DEMOLICE PŘÍSTŘEŠKU NA KOLA
ŘEŠENO V SAMOSTATNÉM POVOLENÍ BOURACÍCH PRACÍ
Zastřešení zpevněné plochy se zámkovou dlažbou
Ocelová konstrukce

SO.04.03 AREÁLOVÁ KANALIZACE
Dešťová kanalizace

SO.00.6 DEMOLICE PERGOLY
ŘEŠENO V SAMOSTATNÉM POVOLENÍ BOURACÍCH PRACÍ
Zastřešení zpevněné plochy se zámkovou dlažbou

SO.06.02 Silnoproud - areálový rozvod

SO.07 Oplocení
Navrhovaná pozice

SO.10 Venkovní objekt
Letní altán, půdorysný průměr 5m; výška 3m

SO.00.1 DEMOLICE PŘÍZEMNÍHO OBJEKTU
ŘEŠENO V SAMOSTATNÉM POVOLENÍ BOURACÍCH PRACÍ
Zděný objekt s pultovou střechou
Původní velikost 5,7 x 23,7m; výška hřebena 4,5m

ZOV Buňkoviště
10 buněk ve 2 patrech, půdorysný rozměr 25m x 6m

SO.10 Venkovní objekt
Letní altán, půdorysný průměr 5m; výška 3m

SO.00.5 DEMOLICE PŘÍSTŘEŠKU NA KONTEJNERY
ŘEŠENO V SAMOSTATNÉM POVOLENÍ BOURACÍCH PRACÍ
Zděný objekt s pultovou plechovou střechou
Původní velikost 5,7 x 2,6m

STÁVAJÍCÍ OBJEKT ŠKOLY
±0.000=237,30m Bpv
střecha +19,800=257,10m Bpv

SO.01 NAVRHOVANÝ PAVILON
±0.000=237,30m Bpv
střecha +12,500=249,80m Bpv

SO.09 PŘEMÍSTĚNÍ PAMÁTNÍKU
NOVÁ POZICE

SO.06.04 Rozvody venkovního osvětlení
Areálová část

SO.06.03 Rozvody venkovního osvětlení
Veřejná část

SO.04.03 AREÁLOVÁ KANALIZACE
Dešťová kanalizace

SO.00.2 DEMOLICE PŘÍZEMNÍHO OBJEKTU
ŘEŠENO V SAMOSTATNÉM POVOLENÍ BOURACÍCH PRACÍ
Zděný objekt s pultovou střechou
Původní velikost 4,4 x 9,0m; výška hřebenu 3,0m

SO.04.04 AKUMULAČNÍ A RETENČNÍ NÁDRŽ

SO.00.3 DEMOLICE VSTUPNÍ ČÁSTI
ŘEŠENO V SAMOSTATNÉM POVOLENÍ BOURACÍCH PRACÍ
Zastřešené schodiště u stávající školy

SO.03.01 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
NOVOSTAVBA

SO.04.03 KANALIZACE DEŠŤOVÁ
Nový řízený odtok

SO.09 PŘEMÍSTĚNÍ PAMÁTNÍKU
Stávající památník bude přemístěn na severní hranici školního areálu při ulici Žitomířská - STÁVAJÍCÍ STAV

SO.04.01 KANALIZACE JEDNOTNÁ
Přípojka novostavby

SO.07 Oplocení
Navrhovaná pozice

SO.04.02 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
Přípojka OBJ. č.p.1144 (DRUŽINA)

SO.06.01 Silnoproud - přípojka novostavby
Část trasy patřící ČEZd

SO.03.02 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
OBJEKTU č.p.1144 (DRUŽINA)

SO.04.02 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
Vnitřní část přípojky OBJ. č.p.1144 (DRUŽINA)

SO.06.01 Silnoproud - přívodní kabel
Část trasy patřící novostavbě

SO.04.03 AREÁLOVÁ KANALIZACE
Splašková kanalizace

SO.04.03 AREÁLOVÁ KANALIZACE
Dešťová kanalizace

SO.06.04 Rozvody venkovního osvětlení
Areálová část

SEZNAM VYTYČOVACÍCH BODŮ:

č. bodu	X souřadnice	Y souřadnice
1 :	X = 1048439.72	Y = 712507.22
2 :	X = 1048399.22	Y = 712427.31
3 :	X = 1048378.39	Y = 712437.89
4 :	X = 1048391.98	Y = 712464.65
5 :	X = 1048378.57	Y = 712471.46
6 :	X = 1048384.97	Y = 712484.02
7 :	X = 1048398.41	Y = 712477.19
8 :	X = 1048403.22	Y = 712486.32
9 :	X = 1048405.20	Y = 712485.33
10 :	X = 1048421.12	Y = 712516.67
11 :	X = 1048413.03	Y = 712522.60
12 :	X = 1048391.28	Y = 712525.74
13 :	X = 1048377.02	Y = 712517.15
14 :	X = 1048373.85	Y = 712510.90
15 :	X = 1048369.39	Y = 712513.16
16 :	X = 1048372.56	Y = 712519.41
17 :	X = 1048379.21	Y = 712489.70
18 :	X = 1048364.25	Y = 712497.29
19 :	X = 1048351.16	Y = 712501.49
20 :	X = 1048346.43	Y = 712503.86
21 :	X = 1048328.08	Y = 712467.31
22 :	X = 1048329.69	Y = 712466.50
23 :	X = 1048324.95	Y = 712464.22
24 :	X = 1048322.47	Y = 712462.92
25 :	X = 1048324.89	Y = 712462.37
26 :	X = 1048323.62	Y = 712461.62

LEGENDA POVRCHŮ:

- asfaltový beton (protiskluk) - komunikace
- gumový povrch
- štěrkový povrch, jemná frakce
- asfaltový beton - chodník / ovál - jiná barva
- Bet. dlažba tl. 60mm - chodník
- Bet. dlažba tl. 80mm - parkování
- Bet. dlažba tl. 80mm - pojížděná komunikace/chodník, vjezd Výezdy v ul. Žitomířská - žul. dlažba 10/10
- Zeleň, rabatka
- varovný / signální / hmatný pás pro nevidomé a slabozraké snížená obruba, nášlap 0,02m
- hrana komunikace - nová obruba

LEGENDA OBJEKTŮ:

- Stávající nadzemní objekt
- Navrhovaný objekt
- Demolované části objektu
- Hranice řešeného území
- Trvalý zábor zařízení staveniště
- Dočasný zábor zařízení staveniště

LEGENDA KATASTRÁLNÍ:

- Hranice katastrálních parcel
- Hranice katastrálních budov
- Parcel. číslo
- Zájmové pozemky

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- Silnoproud NN ČEZ
- Silnoproud VN ČEZ
- Silnoproud NN Cetin
- Slaboproud Cetin
- Plynovod nízkotlaký
- Vodovod pitný
- Kanalizace
- Vodovodní areálový rozvod užitkové vody
- Rušená síť

LEGENDA NOVĚ UMISŤOVANÉ TRAFOSTANICE:

- Nový kabel NN
- Nový kabel VN
- Požárně nebezpečný prostor
- Ochranné pásmo TS
- Rušená síť

LEGENDA OSTATNÍCH PRVKŮ A PLOCH:

- Zelená plocha
- Plocha pohledového kačírku
- Svahování
- Oplocení nové
- Oplocení stávající
- Oplocení rušené
- Stávající strom
- Strom určený k odstranění
- Nový strom
- Nový keř
- Plocha pro zařízení staveniště
- Vjezd na staveniště
- Vytyčovací bod
- Vstup do objektu
- Navrhované svítidlo V.O.
- Výškové body - navrhované
- Výškové body - stávající
- Výškové body - upravený terén
- Hranice požárně nebezpečného prostoru

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ:

- Kanalizace jednotná - přípojka novostavby (SO 04.01)
- Kanalizace splašková - areálová (SO 04.03)
- Kanalizace dešťová - areálová (SO 04.03)
- Kanalizace dešťová - areálová, řízený odtok - nová (SO 04.03)
- Kanalizace splašková - přípojka obj. č.p.1144 (SO 04.02)
- Kanalizace splašková - areálová, obj. č.p.1144 (SO 04.02)
- Přípojka plyn - NTL - P1 (přeložka) (SO 05.01)
- Vnitřní rozvod plynu - NTL - VP1 (přeložka) (SO 05.01)
- Přípojka plyn - NTL - P2 (nová) (SO 05.02)
- Vnitřní rozvod plynu - NTL - VP2 (nový) (SO 05.02)
- Vodovod - přípojka novostavby (nová) (SO 03.01)
- Vodovod - přípojka objektu č.p. 1144 (SO 03.02)
- Vodovod - areálový rozvod dešťové vody (SO 03.03)
- Vodovod - přeložka vnitřního vodovodu ze studny (SO 03.03)
- Silnoproud - přípojka novostavby (SO 06.01)
- Silnoproud - areálový rozvod (SO 06.02)
- Silnoproud - rozvod areálového venkovního osvětlení (SO 06.03)
- Silnoproud - rozvod veřejného venkovního osvětlení (SO 06.04)

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ZE SOUVISEJÍCÍ INVESTICE "STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ ŽITOMÍŘSKÁ":

- Kanalizace splašková - úpravy stávající vnitřní kanalizace
- Kanalizace dešťová - výměna
- Kanalizace splašková - přípojka pro č.p. 1360
- Kanalizace splašková - přeložka vnitřní kanalizace pro č.p. 1360
- Vodovod - přípojka pro objekt stávající školy
- Vodovod - vnitřní vodovod pro objekt stávající školy

OBJEKTOVÁ SKLADBA:

SO 00	Demolice, příprava území
SO 01	Novostavba pavilonu školy
SO 02	Komunikace a zpevněné plochy
SO 03.01	Vodovod - Přípojka novostavby
SO 03.02	Vodovod - Přípojka objektu č.p. 1144 (družina)
SO 03.03	Vodovod - Areálový rozvod
SO 04.01	Kanalizace - Jednotná přípojka novostavby
SO 04.02	Kanalizace - Splašková přípojka objektu č.p. 1144 (družina)
SO 04.03	Kanalizace - Areálová
SO 04.04	Akumulační a retenční nádrž
SO 05.01	Plynovod - Přeložka přípojky ke stávající škole
SO 05.02	Plynovod - Přípojka novostavby a areálový rozvod
SO 06.01	Silnoproud - Přípojka novostavby
SO 06.02	Silnoproud - Areálový rozvod NN
SO 06.03	Silnoproud - Venkovní osvětlení - veřejné
SO 06.04	Silnoproud - Venkovní osvětlení - areálové
SO 07	Oplocení
SO 08	Terénní a sadové úpravy
SO 09	Přemístění památníku
SO 10	Venkovní objekty

Revize	Datum	Obsah výkresu / popis změn	Vypracoval

Souřadnicový systém: JTSK — Výškový systém: Bpv

Objednatel: MĚSTO ČESKÝ BROD, NÁM. HUSOVO Čp. 70, 282 01 ČESKÝ BROD

Zpracovatel: GREBNER — INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ SPOL. S R. O., JESENOVA 1196/52, 130 00 PRAHA 3

Místo stavby: Český Brod — SOD objednatele: PG 2469/20

Název akce:
Dokumentace pro provádění stavby
Novostavba pavilonu ZŠ Žitomířská

Zpracovatel části:		Parié:
Architekt:		
Zodp. projektant:	Ing. R. Šembera	
Vypracoval:	Ing. R. Šembera	
Kontroloval:	Ing. D. Fink	
HIP:	Ing. R. Šembera	
Měřítko: 1:250	Formát: 18 x A4	Datum: 02/2022

Přílohy: C. Situace
Koordinační situační výkres

Číslo zakázky: PG 2469/20	Stupeň: DPS
Číslo přílohy: C.2	Změna: 0

Soubor: F:\PG 2469-20 Český_Brod_ZS\05_DPS\PAVILON\C_Situace\C5_koordinacni_situace_PAVILON_DPS ; uložen: 2022-04-26 16:36 ; tisk: 2022-04-26 16:36:52 _A0

Soubor: F:\PG 2469-20 Český_Brod_ZS\05_DPS\PAVILON\C_Situace\C5_koordinacni_situace_PAVILON_DPS ; tisk: C2_A0 ; 2022-04-25 16:36:52 _A2